

### 3.3. BLOWER-DOOR -TEST

Es ist eine Selbstverständlichkeit das bei unseren Häusern ein Blower-Door Test durchgeführt wird. Bei diesen Test wird die Gebäudeaußenhülle auf Luftdichtigkeit und Schwachstellen überprüft.

Mit einem speziellen Messgerät wird das Gebäude unter bestimmten Druckdifferenzen zwischen innen und außen in einen Über- und einen Unterdruckzustand versetzt.

Das Gerät errechnet vollautomatisch welche Luftmenge aus dem Gebäude entweicht bzw. in das Gebäude einströmt. Die Messung mit unserm Blow-Test-Gerät ist nicht manipulierbar.



Bei der gemessenen Luftmenge kann nachgewiesen, werden ob das Gebäude den zulässigen Anforderungen entspricht.

Bei unseren Häusern / Aufstockungen ist der Blower – door – Test immer enthalten.

Die Luftdichtigkeitsüberprüfung können sie auch bei uns als eigenständige Leistung anfordern.